

Krycí list rozpočtu v EUR

ÁDÁM - Rimavská Sobota

Stavba : Hospodársky dvor - Roľnícka spoločnosť a.s. Bottovo.							
Objekt : Rekonštrukcia kravína K 96 na produkčný kravín - Bottovo							
JKSO :	Miesto : Bottovo	Zmluva č.	Dňa : 22.08.2013				
Odberateľ :	Roľnícka spoločnosť a.s. Bottovo 98041 Dubovec , Botovo 154	IČO : 31580700	DIČ : 2020463269 IČ DPH : SK2020463269				
Dodávateľ :	GEMERSTAV s.r.o. 97901 Rimavská Sobota , Cintorínska 712	IČO : 44 507 356	DIČ : 2022721492 IČ DPH : SK2022721492				
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :				
1 M3 OP	275 937 EUR	za M3 OP	1 M 275 937 EUR za M				
1 M2 ZP	275 937 EUR	za M2 ZP					
1 M2 UP	275 937 EUR	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	83 023,79	1 202,46	84 226,25	6	Práce nadčas	
2	PSV :	50 523,84	53 478,78	104 002,62	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	41 718,78		41 718,78	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	175 266,41	54 681,24	229 947,65	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
Rozpočet :	Spracoval : Sabó <i>Sabó</i> projektant, rozpočtár, cenár :			E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		229 947,65
Pečiatka :				22	DPH 20 % z :	229 947,65	45 989,53
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		275 937,18
				F	Odpočet - prípočet		
	odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :	STAVEBNÁ FIRMA		
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :	GEMERSTAV s.r.o. CINTORÍNSKA 712, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA IČO: 44507356; IČ DPH: SK2022721492 www.gemerstav.sk [-1-]		

Odberateľ : Roľnícka spoločnosť a.s.Bottovo

Spracoval : Sabó

Dodávateľ : GEMERSTAV s.r.o.

JKSO :

Projektant :

Dátum : 22.08.2013

Stavba : Hospodársky dvor - Roľnícka spoločnosť a.s. Bottovo.

Objekt : Rekonštrukcia kravína K 96 na produkčný kravín - Bottovo

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ÁDAM - Rimavská Sobota

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	18,928	m3	15,56	294,52	
2	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	18,928	m3	1,02	19,31	
3	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	59,702	m3	10,25	611,95	
4	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	50,582	m3	0,67	33,89	
5	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	41,664	m3	51,30	2 137,36	
6	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	59,700	m3	1,97	117,61	
7	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	78,500	m3	1,24	97,34	
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	60,000	m3	2,38	142,80	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			3 454,78	EUR		3 454,78	
2 - ZÁKLADY							
9	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	4,220	m3	32,37	136,60	
10	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	8,434	m3	95,87	808,57	
11	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	9,480	m2	6,30	59,72	
12	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	9,480	m2	1,31	12,42	
13	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	6,688	m3	95,87	641,18	
14	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	15,200	m2	6,30	95,76	
15	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	15,200	m2	1,31	19,91	
16	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	8,800	m3	95,87	843,66	
17	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	35,200	m2	6,30	221,76	
18	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	35,200	m2	1,31	46,11	
2 - ZÁKLADY spolu :			2 885,69	EUR		2 885,69	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
19	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	2,093	m3	167,34	350,24	
20	311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 20	1,824	m3	100,06	182,51	
21	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30	7,518	m3	108,47	815,48	
22	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	82,140	m2	9,41	772,94	
23	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	82,140	m2	3,35	275,17	
24	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	0,620	t	1 101,55	682,96	
25	317941121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	0,650	t	202,65	131,72	
26	133833200	Tyč oceľová IPE 11373 označenie prierezu 120	0,700	t	601,23	420,86	
27	346244811	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	38,360	m2	17,66	677,44	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			4 309,32	EUR		3 888,46	420,86
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							


FIRMA

 STAVEBNÁ
 GEMERSTAV S.R.O.
 ČINTORINSKA 712, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
 IČO: 44507356; IČ DPH: SK2022721492
 www.gemerstav.sk [-1-]

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ÁDÁM - Rimavská Sobota

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Výmera	Montáž
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.
28	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	2,618	m3	99,23	259,78	
29	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	7,975	m2	7,61	60,69	
30	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	7,975	m2	3,13	24,96	
31	411354171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	7,975	m2	3,38	26,96	
32	411354172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	7,975	m2	1,04	8,29	
33	411361821	Výstuž stropov 10505	0,350	t	1 109,96	388,49	
34	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,180	t	1 101,55	198,28	
35	413232221	Zamurovanie zhlavíav valcov. nosníkov výšky 30 cm	8,000	kus	6,60	52,80	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			1 020,25	EUR		1 020,25	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
36	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových	600,000	m2	6,30	3 780,00	
37	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	380,000	m2	8,03	3 051,40	
38	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	38,598	m2	10,76	415,31	
39	612451264	Omietka vnút. stien cem. do čierna pálená	243,260	m2	12,52	3 045,62	
40	622421131	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	550,000	m2	7,82	4 301,00	
41	622471317	Náter vonk. stien zlož. I až II atyp	550,000	m2	5,21	2 865,50	
42	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	6,080	m3	110,99	674,82	
43	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	46,394	m3	96,70	4 486,30	
44	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	140,925	m3	110,99	15 641,27	
45	631351101	Debnenie stien, bet. mazaniny v ležiskách	104,720	m2	5,00	523,60	
46	631351102	Debnenie stien v podlahách ,odstránenie	104,720	m2	1,49	156,03	
47	631362021	Výsluž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	3,673	t	1 101,55	4 045,99	
48	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	23,364	m3	36,57	854,42	
49	641941712	Osadenie protiprievanových sietok atyp.	46,000	kus	13,04	599,84	
50	642942331	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 10 m2	2,000	kus	37,84	75,68	
51	642942721	Osadenie dverných flexibilných zárubní kovových do 4 m2	4,000	kus	20,60	82,40	
52	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	2,000	kus	14,21	28,42	
53	642944221	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne nad 2,5 m2	5,000	kus	18,50	92,50	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			44 720,10	EUR		44 720,10	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
54	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	13,500	m	0,78	10,53	
55	2865A0304	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x4,7x4000 - SP342500	1,000	kus	26,18		26,18
56	2865A0316	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 315x9,2x5000 - DP345500	1,000	kus	117,41		117,41
57	894215112	Šachty domové kanalizačné, steny z betónu, obost. priestor do 5 m3	5,445	m3	174,06	947,76	
58	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	2,000	kus	14,97	29,94	
59	553400250	Poklop oceľový ťažký 60x60 cm	1,000	kus	36,15		36,15
60	553400300	Poklop oceľový ťažký 90x60 cm - oceľová mreža	1,000	kus	55,08		55,08
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			1 223,05	EUR		988,23	234,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
61	952901311	Vyčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	600,000	m2	1,54	924,00	
62	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	150,000	kus	1,95	292,50	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ÁDÁM - Rimavská Sobota

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
63	133315320	Uholník rovnoramenný 11373 60x60x6 mm	0,850	t	643,27		546,78
64	953943122	Osadenie krmneho žľabu do betónu - stienky	35,000	kus	2,63	92,05	
65	953943123	Osadenie technolog. zábran do betónu	30,000	kus	4,63	138,90	
66	953943124	Osadenie nosných stĺpov krmiska a uličky do betónu atyp.	18,000	kus	8,07	145,26	
67	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 25 cm nad 4 m2	11,859	m3	65,60	777,95	
68	965082933	Odstánenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	10,610	m3	7,73	82,02	
69	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	46,000	kus	0,18	8,28	
70	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát do 4 m2	14,000	kus	1,30	18,20	
71	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	62,110	m2	4,42	274,53	
72	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	20,526	m2	5,04	103,45	
73	971033361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	8,000	kus	10,34	82,72	
74	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,288	m3	47,51	13,68	
75	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	6,331	m3	29,85	188,98	
76	972054241	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 30 cm	6,000	kus	10,51	63,06	
77	973049551	Vysek. kapias pre osadenie v bet. podlahe 30 x 30 hl. do 40 cm	30,000	kus	26,91	807,30	
78	976026111	Vybúranie kamen. krmných žľabov bez podmurovky	92,500	m	5,17	478,23	
79	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	540,000	m2	1,91	1 031,40	
80	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	450,000	m2	1,46	657,00	
81	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	53,550	t	7,95	425,72	
82	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	190,330	t	8,28	1 575,93	
83	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	190,330	t	0,27	51,39	
84	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	190,330	t	6,94	1 320,89	
85	979083112	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 1000 m	26,918	t	4,05	109,02	
86	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	190,330	t	13,97	2 658,91	
87	981012412	Demolácia budov mur. na MC alebo betónu iným spôsobom s podielom 15%	103,530	m3	6,94	718,50	
88	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	704,130	t	18,50	13 026,41	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			26 613,06	EUR		26 066,28	546,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			84 226,25	EUR		83 023,79	1 202,46

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

89	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	210,510	m2	0,15	31,58	
90	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,063	t	1 269,73		79,99
91	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	39,080	m2	0,39	15,24	
92	111631600	Lak asfaltový ALP - M PENETRAL sudy	0,014	t	567,59		7,95
93	711471051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	789,695	m2	4,04	3 190,37	
94	283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	789,700	m2	10,17		8 031,25
95	711472051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	39,080	m2	5,13	200,48	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ÁDÁM - Rimavská Sobota

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
96	283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	45,333	m2	10,17		461,04
97	711491172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	789,700	m2	1,31	1 034,51	
98	693665160	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 500g/m2	805,490	m2	1,39		1 119,63
99	711491272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	39,080	m2	2,22	86,76	
100	693665160	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 500g/m2	41,034	m2	1,39		57,04
101	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	177,633	%	2,38	422,77	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			14 738,61	EUR		4 981,71	9 756,90
71 - IZOLÁCIE spolu :			14 738,61	EUR		4 981,71	9 756,90
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
722 - Vnútrotný vodovod							
102	722	Vnútrotný vodovod	1,000	EUR	798,63	798,63	
722 - Vnútrotný vodovod spolu :			798,63	EUR		798,63	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			798,63	EUR		798,63	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
103	762133132	Montáž debnenia stien z fošien hrubých hr. do 6 cm na zraz	235,745	m2	1,58	372,48	
104	605126240	Fošňa SM omietaná 2 50 250-300	12,966	m3	176,59		2 289,67
105	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	12,960	m3	14,05	182,09	
106	762331923	Vyrezanie častí streš. väzby prier. plocha reziva 120-224 cm2, dĺžky 5-8 m	150,000	m	3,93	589,50	
107	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	64,000	m	6,01	384,64	
108	605152060	Hranol SM 1 100x140 200-390	0,986	m3	162,29		160,02
109	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	150,000	m	8,07	1 210,50	
110	605152380	Hranol SM 1 140x160 400-600	3,696	m3	210,22		776,97
111	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	1 081,200	m2	1,04	1 124,45	
112	605171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	7,936	m3	227,88		1 808,46
113	762342811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	1 050,780	m2	0,59	619,96	
114	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	11,650	m3	42,05	489,88	
115	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	14,423	t	37,42	539,71	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			10 548,33	EUR		5 513,21	5 035,12
764 - Konštrukcie klampiarske							
116	764315912	Klamp. opr. PZ pl. prepojenie krytiny kravína a krmiska atyp.	36,500	m	14,72	537,28	
117	764322831	Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -45ST	126,900	m	0,56	71,06	
118	764331250	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 500	8,800	m	5,63	49,54	
119	764339220	Klamp. PZ pl. lemovanie ventil. potrubia na vlnit. krytine v hrebeni	6,000	m2	26,06	156,36	
120	764352201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	15,200	m	5,46	82,99	
121	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	124,450	m	6,30	784,04	
122	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	12,000	kus	11,18	134,16	
123	764391821	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330 -45ST	46,800	m	0,56	26,21	
124	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	50,000	m	6,89	344,50	
125	764841215	Klamp. PZ pl. odvetranie - odvetrávacie potrubie D 300mm	36,000	m	16,82	605,52	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ÁDAM - Rimavská Sobota

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
126	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,746	t	40,37	30,12	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			2 821,78	EUR		2 821,78	
765 - Krytiny tvrdé							
127	765312810	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	1 050,780	m2	1,18	1 239,92	
128	765318861	Demontáž do sute hrebeňov so zvetr. maltou, z hrebenáčov	71,050	m	0,68	48,31	
129	765901143	Zakr šíkm striech podstr hydroiz fólia Dörken Delta vent N	1 050,780	m2	2,70	2 837,11	
130	998765102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	0,147	t	24,81	3,65	
765 - Krytiny tvrdé spolu :			4 128,99	EUR		4 128,99	
766 - Konštrukcie stolárske							
131	766698111	Montáž vstupných dverí otváracích do 6m2	3,000	kus	28,59	85,77	
132	611731130	Dvere vchodové palubové plné 90x197	2,000	kus	269,08		538,16
133	611731190	Dvere vchodové palubové plné 180x197 atyp.	1,000	kus	546,57		546,57
134	611870020	Vráta vchodové drevené zateplené 300x300 atyp. palubky zvislé	1,000	kus	824,06		824,06
135	611870030	Vráta vchodové drevené zateplené 280x 250 atyp. palubové	1,000	kus	714,74		714,74
136	766698112	Montáž vstupných vrát otváracích nad 6m2	2,000	kus	54,66	109,32	
137	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	34,963	%	0,84	29,37	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			2 847,99	EUR		224,46	2 623,53
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
138	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	1 050,780	m2	7,36	7 733,74	
139	1383A0234	Plech trapézový CB 40/160/0,88-PE 25my RAL štand./7my	1 082,303	m2	11,44		12 381,55
140	767393103	Montáž kryt. striech - oplechovanie hrebeňa	79,750	m	6,05	482,49	
141	767393105	Montáž kryt. striech - ukončenie pri žľabe	139,600	m	5,71	797,12	
142	767641241	Montáž prechodových pásov plastových 1800 x 2100 mm	3,000	kus	41,26	123,78	
143	553241020	Gumový madrac ležiskový 1,2 x 2,0 atyp.	124,800	m2	33,32		4 158,34
144	611434700	Prechodové pásy plastové 180x210 atyp.	3,000	kus	257,82		773,46
145	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	550,000	kg	2,76	1 518,00	
146	553041920	Dvere kovové atypické - zárubne	550,000	kg	2,88		1 584,00
147	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	7 420,000	kg	2,06	15 285,20	
148	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	7 420,000	kg	1,96		14 543,20
149	553241080	Protiprievanová sieťka + rolovacia plachta atyp.	47,660	m2	26,06		1 242,02
150	553368250	Protiprievanové siete na okná 1,35x 1,30	8,000	kus	32,79		262,32
151	553368350	Protiprievanové siete na okná 1,15 x1,10	38,000	kus	29,43		1 118,34
152	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	769,350	%	0,95	730,88	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			62 734,44	EUR		26 671,21	36 063,23
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			83 081,53	EUR		39 359,65	43 721,88
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
153	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	236,800	m2	3,65	864,32	
154	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	236,800	m2	1,74	412,03	
155	783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	480,000	m2	1,67	801,60	
156	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	650,000	m2	2,93	1 904,50	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ÁDÁM - Rimavská Sobota

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
783 - Nátery spolu :			3 982,45	EUR		3 982,45	
784 - Maľby							
157	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	980,000	m2	0,48	470,40	
158	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	980,000	m2	0,95	931,00	
784 - Maľby spolu :			1 401,40	EUR		1 401,40	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			5 383,85	EUR		5 383,85	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			104 002,62	EUR		50 523,84	53 478,78
PRÁCE A DODÁVKY M							
999 - MCE ostatné							
159	999999004	Konštrukcie a práce montážne - elektroinštalácia	1,000	ks	18 363,67	18 363,67	
160	999999005	Konštrukcie a práce montážne - technológia	1,000	ks	23 355,11	23 355,11	
999 - MCE ostatné spolu :			41 718,78	EUR		41 718,78	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			41 718,78	EUR		41 718,78	
Za rozpočet celkom :			229 947,65	EUR		175 266,41	54 681,24


 STAVEBNÁ FIRMA
 RIMAVSKÁ SOBOTA, ČINTORÍNSKA 712
GEMERSTAV s.r.o.
 ČINTORÍNSKA 712, 879 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
 IČO: 44507356; IČ DPH: SK2022721492
 www.gemerstav.sk [-1-]